

Przedmiar robót

Remont ogrodzenia działki w Złoczewie

Data: 2009-05-18
Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
Obiekt: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
działka nr ewidencyjny 260
obręb miasta Złoczew nr 1
98-270 Złoczew
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
ul. Szeroka 1/7
98-270 Złoczew
Jednostka opracowująca kosztorys: Kazimiera Obała

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia			
ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1 KNNR 6/808/4 Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie 38,60+48,00+42,60+23,00+ 47,00+23,50 = 222,700 -0,25*72 = -18,000 204,70	~204,70		m
1.2 KNR 404/303/5 Rozebranie cokołu betonowego 204,70*0,28*0,35 = 20,061 20,06	~20,06		m3
1.3 KNR 404/304/6 Rozebranie słupów żelbetowych 0,25*0,28*1,76*72 = 8,870 0,40*0,40*1,76*9 = 2,534 11,40	~11,40		m3
1.4 KNR 404/1103/1 Załadowanie gruzu mechanicznie na samochody samowyladowcze do 5 ton (20,06+11,40)*1,50 = 47,190 47,19	~47,19		m3
1.5 KNR 404/1103/4 Transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	47,19		m3
1.6 KNR 404/1103/5 Dodatek za każdy następny 1.km wywozu	47,19	5,00	m3
1.7 KNR 404/1104/1 Wywóz elementów metalowych samochodami skrzyniowymi na odległość 1 km - analogia ((222,70 - (0,25*72)) * 17,46) / 1000 = 3,574 3,574	~3,574		t
1.8 KNR 404/1104/3 Dodatek za każdy następny 1.km wywozu	3,574	5,00	t
1.9 Norma Zakładowa - Opłata za składowanie	47,19		m3
1.10 KNR 401/208/4 Wykucie otworów w betonie do osadzenia słupków stalowych ogrodzenia	92		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń			
OGRODZENIE TERENU			
2.1 KNRW 202/1801/2 Cokoł z betonu B-20 na istniejącym fundamencie betonowym	222,70		m
2.2 KNRW 202/1801/5 Potracenie za każde 10·cm wysokości fundamentu	-222,70	7,00	m
2.3 KNRW 202/1801/5 Dodatek za 10·cm grubości cokołu	222,70	3,00	m
2.4 KNRW 202/1802/3 Ogrodzenie z pręseł metalowych ocynkowanych wykonanych z profili zamkniętych belki poziome 40x27-mm, pionowe 20x20-mm zakończone deklami na słupkach profil zamknięty 100x100-mm	222,70		m
2.5 KNR 202/219/5 Przykrycie cokołu czapką żelbetową grubości 3·cm z wykonaniem spadku i zatarciem powierzchni, beton B-20 - analogia $222,70 \cdot 0,32 = 71,264$ $71,26$	~71,26		m2
2.6 KNR 202/1807/1 Słupy przybramowe z cegły ceramicznej pełnej kl. 15 na zaprawie cementowej	10		szt
2.7 KNR 202/219/5 Wykonanie nakryw betonowych na słupach $0,60 \cdot 0,60 \cdot 10 = 3,600$ $3,60$	~3,60		m2
2.8 KNR 202/902/1 Tynki zewnętrzne kategorii·III na słupach murowanych $(0,51+0,51) \cdot 2 \cdot 1,80 \cdot 10 = 36,720$ $36,72$	~36,72		m2
2.9 KNNR 2/1004/1 (1) Tynk dekoracyjny zewnętrzny grubości 2-mm akrylowy (kolory do uzgodnienia z zamawiającym) $222,70 \cdot 0,35 + 36,72 = 114,665$ $114,66$	~114,67		m2
2.10 KNRW 202/1514/1 (1) Malowanie czapek na słupach i cokole betondurem - analogia $222,70 \cdot (0,35 \cdot 2 + 0,32 + 0,06 \cdot 2 \cdot 2) = 280,602$ $0,60 \cdot 0,60 \cdot 10 \cdot 1,30 = 4,680$ $285,28$	~285,28		m2