

Przedmiar robót

Utwardzenie drogi i chodników

Data: 2009-08-03
Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Obiekt: Działka nr ewidencyjny 260
Obręb nr 1
Miasto Złoczew
Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie
ul. Szeroka 1/7
98-270 Złoczew
Jednostka opracowująca kosztorys: Kazimiera Obała

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg | | | |
| WYKONANIE UTWARDZENIA DROGI I CHODNIKÓW | | | |
| 1.1 KNNR 6/101/2 (1) Korytowanie mechaniczne w gruncie kat. III na całej szerokości jezdni, głębokość do 20-cm | 230,00 | | m2 |
| 1.2 KNNR 6/101/1 (1) Jw. lecz głębokości do 10-cm - analogia | 187,00 | 1,3 | m2 |
| 1.3 KNNR 1/205/3 (1) Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km z mechanicznym załadunkiem | 64,70 | | m3 |
| 1.4 KNNR 1/208/2 (1) Dodatek za każdy następny 1 km wywozu | 64,70 | 3 | m3 |
| 1.5 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i mechaniczne zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne | 417,00 | | m2 |
| 1.6 KNNR 6/104/3 Warstwy odsączające wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10·cm | 417,00 | | m2 |
| 1.7 KNNR 6/113/1 Podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego sortowanego, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm | 230,00 | | m2 |
| 1.8 KNNR 6/404/4 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | 138,00 | | m |
| 1.9 KNNR 6/404/1 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | 55,00 | | m |
| 1.10 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki i opaska z kostki brukowej betonowej Polbruk, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa | 187,00 | | m2 |
| 1.11 KNNR 6/502/3 (1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Polbruk, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa | 230,00 | | m2 |
| 1.12 ORGB 202/2810/5 (1) Uzupełnienie płytek na schodach wejściowych, płytki antypoślizgowe, mrozoodporne na zaprawie klejowej - analogia | 15,00 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót | Ilość | Krot. | Jedn. |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 Kody CPV: 45312310-3 Ochrona odgromowa INSTALACJA ODGROMOWA | | | |
| 2.1 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych | 160,00 | | m |
| 2.2 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy | 1 | | pomiar |
| 2.3 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny | 7 | | pomiar |